

"УТВЕРЖДАЮ"

" ___ " _____ 20 ___ г.

**Ведомость объемов работ на
Объект "Внутреннее электроснабжение"**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: Внутреннее электроснабжение				
1	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ²	100 м	0.7	
2	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0.03	
3	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ²	1000 м	0.04	
4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	
5	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-20УЗ	шт.	1	
6	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	1 шт.	5	
7	Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 25А 30мА	шт.	1	
8	Выключатели автоматические ВА47-29 1Р (С) 4А 4,5кА	шт.	2	
9	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.	2	
10	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.04	
11	Светильник "Ларго" ППСС-600-220/5000К	шт.	4	
12	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.05	
13	Выключатель Makel 18100 (10) 1-о клавишные	шт.	5	
14	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
15	Розетка штепсельная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-162, белая	шт.	4	

Заказчик _____

Подрядчик _____