

Заказчик:

(наименование организации)

**"Утверждён"**

Сводный сметный расчёт в сумме

3,066,984.31 тыс.руб

В том числе возвратных сумм

0.00 тыс.руб**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на

2016 год

№ п/п	Номера сметных расчётов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства.</b>							
1	01-01	Снос или демонтаж объектов капитального строительства	75,607.67	-	-	-	75,607.67
2	01-02	Подготовительные работы	53,836.50	-	327.62	-	54,164.12
<b>Итого по Гл. 1</b>			<b>129,444.17</b>	<b>-</b>	<b>327.62</b>	<b>-</b>	<b>129,771.79</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства.</b>							
3	02-01	Земляные работы. Шпунтовое ограждение	102,861.32	-	-	-	102,861.32
4	02-02	Стилобатная часть. Подземная автостоянка	574,167.07	23,064.63	58,050.54	-	655,282.24
5	02-03	Корпус 1. Корпус 2	540,317.66	32,254.04	21,019.71	-	593,591.41
6	02-04	Корпус 3. Корпус 4	509,181.72	25,194.63	15,867.04	-	550,243.39
7	02-05	Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией	876.89	37,227.39	4,380.42	-	42,484.70
8	02-06	Внутренние системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения	56,831.97	13,107.17	915.84	-	70,854.98
9	02-07	Лифты	-	39,574.37	22,322.79	-	61,897.16
10	02-08	Технологическое оборудование	30,364.12	2,374.02	21,319.01	-	54,057.14
11	02-09	Индивидуальный тепловой пункт	4,795.97	2,139.81	7,652.86	-	14,588.64
<b>Итого по Гл. 2</b>			<b>1,819,396.72</b>	<b>174,936.05</b>	<b>151,528.21</b>	<b>-</b>	<b>2,145,860.98</b>
<b>Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.</b>							
<b>Итого по Гл. 3</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.</b>							
12	04-01	Наружные сети электроснабжения	1,356.92	14,779.58	29,808.06	-	45,944.57
<b>Итого по Гл. 4</b>			<b>1,356.92</b>	<b>14,779.58</b>	<b>29,808.06</b>	<b>-</b>	<b>45,944.57</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.</b>							
13	05-01	Наружные сети связи	7.45	13.25	-	-	20.69
14	05-02	Установка дорожных знаков на период эксплуатации	359.37	-	-	-	359.37
<b>Итого по Гл. 5</b>			<b>366.81</b>	<b>13.25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380.06</b>
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.</b>							
15	06-01	Система теплоснабжения. Наружные сети	4,220.84	184.77	-	-	4,405.61
16	06-02	Система водоотведения. Наружные сети	10,973.98	-	-	-	10,973.98
17	06-03	Система водоснабжения. Наружные сети. Насосная станция. Наружный противопожарный водопровод.	11,033.19	-	-	-	11,033.19
<b>Итого по Гл. 6</b>			<b>26,228.01</b>	<b>184.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,412.78</b>

		<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.</b>					
18	07-01	Благоустройство	131,968.92	-	-	-	131,968.92
		<b>Итого по Гл. 7</b>	<b>131,968.92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131,968.92</b>
		<b>Итого по главам 1 - 7</b>					
		<b>Итого по Гл. 15</b>	<b>2,108,761.56</b>	<b>189,913.65</b>	<b>181,663.90</b>	<b>-</b>	<b>2,480,339.10</b>
		<b>Глава 8. Временные здания и сооружения.</b>					
19	ГСН 81-05-01-2001, п. 4.1.1	Временные здания и сооружения, ГСН 81-05-01-2001, п. 4.1.1; 1,1%	21,772.49	2,089.05	-	-	23,861.54
20	ГСН 81-05-01-2001, п. 4.1.2	Временные здания и сооружения, ГСН 81-05-01-2001, п. 4.1.2; 1,2%	1,553.33	-	-	-	1,553.33
		<b>Итого по Гл. 8</b>	<b>23,325.82</b>	<b>2,089.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,414.87</b>
		<b>Итого по главам 1 - 8</b>					
		<b>Итого по Гл. 16</b>	<b>2,132,087.38</b>	<b>192,002.70</b>	<b>181,663.90</b>	<b>-</b>	<b>2,505,753.97</b>
		<b>Глава 9. Прочие работы и затраты.</b>					
21	09-01	Пусконаладочные работы	-	-	-	19,180.86	19,180.86
22	ГСН 81-05-02-2007, п. 11.1, зона III	Дополнительные затраты в зимнее время, ГСН 81-05-02-2007, п. 11.1, зона III; 1%	21,320.87	1,920.03	-	-	23,240.90
		<b>Итого по Гл. 9</b>	<b>21,320.87</b>	<b>1,920.03</b>	<b>-</b>	<b>19,180.86</b>	<b>42,421.76</b>
		<b>Итого по главам 1 - 9</b>					
		<b>Итого по Гл. 17</b>	<b>2,153,408.25</b>	<b>193,922.73</b>	<b>181,663.90</b>	<b>19,180.86</b>	<b>2,548,175.73</b>
		<b>Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения).</b>					
		<b>Итого по Гл. 10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров.</b>					
		<b>Итого по Гл. 11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</b>					
		<b>Итого по Гл. 12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23		Итого по разделам 1 - 12	2,153,408.25	193,922.73	181,663.90	19,180.86	2,548,175.73
24		Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат.	43,068.17	3,878.45	3,633.28	383.62	50,963.51
25		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	395,365.75	35,604.21	33,353.49	3,521.61	467,845.06
		<b>ИТОГО ПО РАСЧЕТУ</b>					
26		<b>ИТОГО ПО РАСЧЕТУ</b>	<b>2,591,842.17</b>	<b>233,405.39</b>	<b>218,650.67</b>	<b>23,086.08</b>	<b>3,066,984.31</b>
		<b>Итого по Гл. 14</b>	<b>2,591,842.17</b>	<b>233,405.39</b>	<b>218,650.67</b>	<b>23,086.08</b>	<b>3,066,984.31</b>

Руководитель проектной организации

\_\_\_\_\_ [подпись(инициалы,фамилия)]

Главный инженер проекта

\_\_\_\_\_ [подпись(инициалы,фамилия)]

Начальник \_\_\_\_\_ отдела  
(наименование)

\_\_\_\_\_ [подпись(инициалы,фамилия)]

Заказчик

\_\_\_\_\_ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]